

Zust.: Zuständigkeit bezüglich der Verkehrssicherungspflicht, bzw. der Durchführung einer Regelkontrolle

JA	SBV ist für die Regelkontrolle zuständig
NEIN	SBV ist nicht zuständig

Lage: ist die Lagebeschreibung bezüglich des Baumes zur Bestandesachse in Stationierungsrichtung

L	Links
M	Mittig
R	Rechts

Abst. Fbr. in m: Beschreibt den kürzesten Abstand des Objekts vom Fahrbahnrand (unter 1,5m und ab einer Baumhöhe von 4m gilt der Baum als Hindernis)

Schiefstand: statische Beeinflussung des Baumgleichgewichts

0	kein Schiefstand
1	Ja, ohne Angabe
2	zur Fahrbahn hin
3	von der Fahrbahn weg
4	parallel zur Fahrbahn

Schutzstatus: Schutzkategorie für den Baum - Feststellung vor Ort, Rechtsverbindlichkeit nicht geprüft

0	keine Einstufung
1	schützenswerter Bestand
2	Naturdenkmal (ND)
3	schützenswerter Bestand + ND
4	Allee
5	schützenswerter Bestand + Allee
6	ND + Allee
7	schützenswerter Bestand+ND+Allee
8	Bestandteil der Deutschen Alleenstraße

Entwicklungsphase: Ergibt sich aus den Standjahren am Standort, d.h. Alter - 5 Jahre

1	Jugendphase (Jungbaum bis 15 Standjahre)
2	Reifephase (Baum je nach Physiologie mit 50 bis 80 Standjahren)
3	Alterungsphase (Altbaum ab 50 bis 80 Standjahren)

Krone	
1	Lichttraumprofil
2	Totholz
3	Wipfeldürre
4	Belaubung (zu kleine Blätter, vorzeitige Herbstfärbung/Laubfall, welches Laub)
5	Zwiesel/Vergabelungen (insbesondere eingewachsene Rinde, Risse, Faulstellen; vor allem bei V- oder Druck-Zwiesel)
6	Astab- oder Astausbrüche, Aststummel, Kappungsstellen
7	Rissbildungen (im Bereich Stamm-/Astansätze, an Ästen, in der Rinde)
8	Fehlentwicklungen (sich kreuzende oder reibende Äste, Überlängen von Ästen, absinkende Äste (Rindenstauchungen auf Astunterseite)
9	Faulstellen (äußerlich sichtbar, Wulst / Beule als Symptom für oberflächennahe verdeckte Faulstelle)
10	Rindenschäden
11	Höhlungen
12	Pilzbefall (Pilzfruchtkörper)
13	Rippen, Wülste, Beulen (Anlagerung von Reaktionsholz nach Schaden oder starker mechanischer Belastungen)
14	Fremdbewuchs (Mistelbefall)
15	eingebaute Sicherungen
44	Kappungsstellen

Stamm	
16	Wunden (Astungswunden, alte und neue Wunden, alte Schnittmaßnahmen)
17	Rindenschäden (z. B. Anfahrtschäden, Fegeschäden)
18	Rippen, Wülste, Beulen (Anlagerung von Reaktionsholz nach Schaden oder starker mechanischer Belastungen z. B. durch Eigengewicht, Windlast)
19	Schrägstand / Umsturzgefahr
20	Faulstellen (äußerlich sichtbar, Wulst / Beule als Symptom für oberflächennahe verdeckte Faulstelle)
21	Insekten (holzerstörend - Bohrmehl, Bohrlöcher)
22	Pilzbefall (u. a. Pilzfruchtkörper, Rhizomorphen)
23	Rissbildungen (z. B. Frostrisse, Blitzschlag, durch interne Druck- und Zugspannungen, aufbrechende Faulstellen)
24	Höhlungen
25	Stammaustriebe (Wasserreiser)
26	"Baumchirurgische Maßnahmen" (Plomben, Gewindestangen, Anker)
42	baumfremder Bewuchs
43	Zwiesel

Stammfuß/ Wurzel/ Baumumfeld	
27	verdickte Wurzelanläufe, Stammfußverbreiterung
28	Bodenaufwölbungen, Bodenrisse (stammnahe, konzentrisch verlaufende und aufklappende Bodenrisse)
29	Höhlungen
30	Risse
31	Rindenschäden
32	Pilzbefall (u. a. Pilzfruchtkörper, Rhizomorphen)
33	Stockaustriebe
34	Adventiv- und Würgewurzeln
35	freiliegende Wurzeln
36	Erd- und Schachtarbeiten
37	Bodenauffüllungen, -abtragungen
38	Bodenverdichtung, Bodenversiegelung
39	Grundwasserabsenkung, -anstau
40	Fäule
41	mehrstämmig

Schadstufe	
0	kein Schaden
1	ja, ohne Angabe
2	leichter Schaden
3	mittlerer Schaden
4	schwerer Schaden

Vitalität: Kronenbild nach Rohloff	
0	gesund, vital
1	leicht geschädigt
2	mittelschwer geschädigt
3	schwer geschädigt
4	absterbend bis tod

Handlungsbedarf, Maßnahme, Pflegenotwendigkeit	
0 / K	kein Handlungsbedarf
1 / P	Baumpflege
2 / F	Fällung mit Fällgrund unbekannt (nicht mehr auswählbar, bitte 7, 8 und 10 verwenden)
3 / L	Lichtraumprofilschnitt
4 / T	Totholzeseitigung
5 / A	Abstimmung mit Fachabteilung, weitere Inaugenscheinnahme
6 / U	eingehende Untersuchung
7 / FV	Fällung auf Grund einer Gefährdung der Verkehrssicherheit
8 / FB	Fällung auf Grund einer Baumaßnahme
10 / FS	Fällung auf Grund von Standraumregulierung (Entnahme des Bedrängers zur Förderung eines Zukunftsbaumes als Solitär)

Erledigungszeitraum	
1	sofort (Gefahr in Verzug mit entsprechender Meldung)
2	sehr dringend, innerhalb von 2 Wochen (Gefahr in Verzug mit entsprechender Meldung)
3	1 Monat
4	bis zur nächsten Vegetationsperiode
5	1/2 Jahr

ID	TEXT
2	Fällung erforderlich
5	weitere Inaugenscheinnahme
6	eingehende Untersuchung
7	Fällung (Verkehrssicherungspflicht)
8	Fällung (Baumaßnahme)
10	Fällung (Standraumregulierung)
20	Verpflanzen
30	Auslichtungsschnitt an Leitungen
31	Auslichtungsschnitt an Gebäuden
32	Nachkontrolle
40	Entsorgung/Fremdkörper entfernen
50	Rückbau Baumverankerung
60	Freistellung
70	Freie Maßnahme
200631	Kronenschnitt
200632	Kronensicherung
200633	Stabilisierung von aufgerissenen Stämmen und Ästen
200634	Rinden- und Holzschäden
200635	Arbeiten im Wurzelbereich, Behandlung von Wurzelschäden
200636	Baumumfeldverbesserung
200637	Baumfremder Bewuchs reduzieren
2006313	Erziehungs-, Aufbauschnitt
2006314	Lichtraumprofilschnitt
2006315	Totholzbeseitigung
2006316	Kronenpflege
2006317	Kronenauslichtung
2006318	Stamm- und Stockaustriebe
2006319	Sondermaßnahmen
2006325	Trag-/Haltesicherung
2006326	Sondermaßnahmen
2006342	Behandlung von frischen und flächigen Rindenablösungen
2006344	Rindenbrand/Rindenkrebs, Sonnenbrand/Brandschaden
2006362	Entsiegelung
2006363	Bodenlockerung
2006364	Bodenaustausch
2006365	Einbau von Belüftungseinrichtungen
2006366	Erweiterung des durchwurzelbaren Bodenraumes
2006367	Nährstoffversorgung (Düngung)
20063171	Kronenauslichtung leicht (5%)
20063172	Kronenauslichtung mittel (10%)
20063173	Kronenauslichtung stark (15%)
20063191	Kronenregenerationsschnitt
20063192	Einkürzung von Kronenteilen
20063193	Kroneneinkürzung
20063194	Kronensicherungsschnitt

20063195	Nachbehandlung stark eingekürzter Bäume mit Ständerbildung
20063211	Bruchsicherung
20063212	Kombination Schnittmaßnahme und Kronensicherung
20063261	Kronenverankerung
20063262	Bruchsicherung durch Zentralverbund
20063263	Baumstützen, Aststützen
20063264	Baumverankerungen
20063321	bis 40 cm BHD (1 Stahlgewindestange in Rissmitte)
20063322	über 40 cm BHD und in Stammköpfen (2 Stahlgewindestangen in 1 Ebene)
20063421	mit Folie (Entfernung nach Vegetationsperiode)
20063422	mit Wundverschlussmittel (max. 2 cm breit am Wundrand)
20063441	Schutzmatten (vorbeugend)
20063442	Anstrich (vorbeugend)
200631931	Kroneneinkürzung leicht (10%)
00631932	Kroneneinkürzung mittel (15%)
200631933	Kroneneinkürzung stark (20%)